

# VZOROVÝ PRIEČNY REZ


## autobusová zastávka, chodník



BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK SEMMELROCK  
100x20x5 V BET. LÔŽKU HR. 100 MM

ZALÍATIE PRUŽNOU BITUMEN. ZÁLIEVKOU  
ZAREZANIE EXIST. ASFALTU

BETÓNOVÝ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK SEMMELROCK  
100x20x5 V BET. LÔŽKU HR. 100 MM



BETÓNOVÉ DLAŽBOVÉ TVAROVKY DL 60 MM STN 73 6131-1  
CITY TOP so systémom Einstein  
KAMENIVO FR. 4-8MM 30 MM STN 72 1512  
ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5(45)Gc 250 MM STN EN 13285 /STN736126,Z1,Z2/

SPOLU 340 MM  
KONŠTRUKČNÁ PLÁŇ - NAJMENŠIA ÚNOSNOSŤ PLÁNE VYJADRENÁ  
HODNOTOU MODULU PRETVÁRNOSTI Edef2=30-45 MPa,

BETÓN STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax32HR.: 240 MM /STN 736123/  
CEMENTOM STMELLENÉ VRSTVY CBGM C5/6,, STN 736124,O1,Z1,Z2 HR.: 200 MM  
ŠTRKODRVINA, ŠD, 31,5 (45) Gc, STN 736126 HR.: 200 MM

SPOLU 620 MM

KONŠTRUKČNÁ PLÁŇ - NAJMENŠIA ÚNOSNOSŤ PLÁNE VYJADRENÁ  
HODNOTOU MODULU PRETVÁRNOSTI Edef2=60 MPa,

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV, SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK			
GENER. PROJ.:		<div>ZINGER spol. s.r.o. Kalinčiakova 6027/13 974 05 Banská Bystrica IČO: 45494860 IČ DPH: SK2023027556 tel.: 0905 834 754</div>	
ZODP.PROJ.:	Ing. Kordík		
VYPRACOVAL:	Ing. Kordík		
STAVEBNÍK:OBEC BZOVÍK, Bzovík 299, 962 41 Bzovík			
AKCIA: RIEŠENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BZOVÍK		PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
		ZÁKAZKA č.: 04/16	MIERKA: 1: 50
		DÁTUM: 25/2016	POČET A4: 2
OBSAH:SO-01 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA PRI BYTOVÝCH DOMOCH		ČÍSLO PRÍLOHY	ČÍSLO KÓPIE
VZOROVÝ PRIEČNY REZ		4.	