

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bzovík Pošta- oprava poškodenej omietky a sanačné práce

Objekt:

Časť:

JKSO:



Dátum: 3. 12. 2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 014	612462211	Podkladový nástrek vnútorných stien Terranova-Terrasan, porézny s vyfahčujúcimi prísadami, kód P710	m2	47,680			
4 014	612462222	Vnútorná omietka stien Terranova-Terrasan, sanačná s vyfahčujúcimi prísadami, hr. 3 cm, kód P721	m2	47,680			
5 014	612462223	Vnútorná omietka stien Terranova-Terrasan, sanačná, jemná prírodná hladká, zrn. 0,6 mm, kód R600	m2	47,680			
52 011	612491412	Vnútorná stierka Terranova Rudin S	m2	58,410			
		58,41 " v oškrabaných olejových náteroch		58,410			
12 011	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	13,280			
		2,23"wc		2,230			
		11,05"sklad		11,050			
		Súčet		13,280			
15 014	642944121	Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	3,000			
16 553	5533194400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm L	ks	2,000			
17 553	5533194000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm L	ks	1,000			

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2,230			
		2,23" wc		2,230			
13 013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	3,000			
14 013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	5,400			
		2*0,9*3		5,400			
1 013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	47,680			
		(7+3,16*2+2,84+0,5)*0,6 "chodba		9,996			
		(0,9*2+0,5+1,26)*1		3,560			
		(3,17*2+4,51*2)*0,3 " pošta		4,608			
		(0,57*2)*0,5+(2)" kancelária		2,570			
		(3,05*2+1,19)*2*0,5" chodba 2		7,290			
		(2,82*2+4,2*2)*1,4 " sklad		19,656			
		Súčet		47,680			
50 013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,940			
49 013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,940			
51 013	979082122	X Poplatok za uskladnenie sute	t	2,940			

### 99 Presun hmôt HSV

48 014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,200			
--------	-----------	---	---	-------	--	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 725 Zdravotníctvo - zariadenia, predmety

37 721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	1,000			
25 721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	1,000			
26 642	6420132170	Sanitárna keramika JIKA FENIX 2379.6 WC kombi vodorovný odpad	ks	1,000			
27 721	725139102	Priplatok za použitie silikónového tmelu	m2	1,000			

38	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	2,000	
23	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muřiva	súb	2,000	
24	642	6420139090	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.0 50cm	ks	2,000	
35	721	725530125	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného s ventilom	súb	1,000	
36	484	4843887500	Ohrievač vody zásobníkový el 40l	ks	1,000	
33	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	1,000	
34	551	5514360800	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou KLUDI-FLAI	ks	1,000	
39	721	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	súb	2,000	
28	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	2,000	
29	551	5514360200	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou, vytah. výtokom KLUDI-MIX	ks	2,000	
31	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000	
32	551	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	2,000	
30	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,130	

#### 766 Konštrukcie stolárske

18	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	3,000	
19	611	6116018600	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	1,000	
20	611	6116012600	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	ks	1,000	
21	611	6116400700	Drevené plné exteriérové dvere jednokrídlové, bez zárubne 80x197 cm	ks	1,000	
22	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	

#### 771 Podlahy z dlaždíc

6	771	771445029	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, 300x150 mm, v. 150 mm	m	68,200	
			(7+3,16*2+2,84+0,5) "chodba		16,660	
			(0,9*2+0,5+1,26)		3,560	
			(3,17*2+4,51*2)" pošta		15,360	
			4" kancelária		4,000	
			(3,05*2+1,19)*2" chodba 2		14,580	
			(2,82*2+4,2*2) " sklad		14,040	
			Súčet		68,200	
7	597	5976498290	Dlaždice keramické 300x300	m2	10,230	
			68,200*0,15		10,230	
46	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. Hladkých 300x300	m2	13,280	
			11,05+2,23 "sklad+wc		13,280	
47	597	5976498050	Dlaždice keramické La Futura - 300x300	m2	13,550	
			13,28 * 1,02		13,550	
8	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,360	

#### 776 Podlahy povlakové

10	776	776551830	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	11,050	
			11,05 "sklad		11,050	

#### 781 Dokončovacie práce a obklady

43	781	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 200x200 mm	m2	12,330	
			(2,23*2+1*2)*1,5 "wc		9,690	
			1,76*1,5" sklad		2,640	
			Súčet		12,330	
44	597	5976574600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 trieda oteruvzdornosti II a	m2	12,580	
			12,33 * 1,02		12,580	
45	781	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,270	

#### 783 Dokončovacie práce - nátery



42	783	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	4,500		
			5*0,3*3"zárubne		4,500		
9	783	783802822	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	m2	58,410		
			(7+3,16*2+2,84+0,5)*1,4 "chodba		23,324		
			(0,9*2+0,5+1,26)*1,4		4,984		
			(3,05*2+1,19)*2*1,4" chodba 2		20,412		
			(2,23*2+1*2)*1,5 "wc		9,690		
			Súčet		58,410		

**784 Dokončovacie práce - maľby**

40	784	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	253,750		
			(7*2+3,16)*2,93 "chodba		50,279		
			(3,71*2+4,51)*2,93"pošta		34,955		
			(5,02*2+3,21)*2,93"kancel.		38,823		
			(3,05*2+1,19*2)*2,5 "chodba		21,200		
			(2,82*2+4,2*2)*2,5 "sklad		35,100		
			(2,23*2+1*2)*1"wc		6,460		
			17,12+16,74+16,16+3,63+11,05+2,23" stropy		66,930		
			Súčet		253,746		
41	784	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	253,750		

**Celkom**